

N. Abramova; G. Dambenieks; B. Vindke
Lispi sagatavot quetišanai
konst. s.

Finanšu un attīstības komitejai
Izsūtīšanai.



21.03.2016.
Akciju sabiedrība „Madonas ūdens” Andrejs Ceļapīters

Reģ.Nr.47103001173, Raiņa iela 54, Madona, Madonas novads, LV-4801
Telefons: 64807070, fakss: 64860106. E-pasts: madonas_udens@apollo.lv

Madona

2016.gada 21.martā
Nr.1.9/ 64


Madonas novada pašvaldībai
Saieta laukums 1, Madona, LV4801

Par pamatkapitāla palielināšanu

Sakarā ar ūdenssaimniecības pakalpojuma uzsākšanu Liezēres pagastā, lūdzam palielināt AS „Madonas ūdens” pamatkapitālu par EUR 19 465.00, lai nodrošinātu Liezēres pagasta Kalnakroga ūdenssaimniecības sakārtošanu, izbūvējot jaunu urbumu, atdzelžošanas staciju un savienojošos vadus.

Pielikumā. Darbu tāmes uz 5 lapām

Valdes priekšsēdētājs



G.Dambenieks
G.Dambenieks

LĒMUMA PROJEKTS

Palielināt AS „Madonas ūdens” pamatkapitālu par EUR 19 465.00

SAŅEMTS

Madonas novada pašvaldībā

20 16. g. 21. martā.

Reģ. Nr. MNP/2.1.3.2./16/842

Ūdensņemšanas un atdzelžošanas stacijas izbūve Kalnakrogā


1. Ūdensņemšanas akas urbšana	5003,26
2. Esošo 2 urbumu tamponēšana	1532,61
3. Atdzelžošanas stacijas izbūve	10110,00
4. Uzskaites izveidošana, filtru skalošanasūdeņu novade, žogs, elektropieslēgums, projekta noformēšana, topogrāfija, pievedceļš	2820,00

Kopā: 19465,87

PVN 21%: 4087,83

Kopā ar PVN: 23553,7

Guntis Šahno
A/S "Madonas Ūdens"
Tehniskais direktors





PIEDĀVĀJUMS

10072016

20.02.2016

Pasūtītājs

Madonas ūdens AS

Jānis Bergmanis

Tehniskās daļas vadītājs

Tel. +371 26334941

Objekts: ŪAS Kalnakrogs, Madonas novads

N. p. k.	Kods	Nosaukums	Mērv.	D. ud z.	Cena (EUR bez PVN)	Summa (EUR bez PVN)
1	HWK203025BG	Konteinera tipa ēka ŪAS vajadzībām. Iekšējie izmēri: 2000x3000xh2500. Metāla 1,5mm, siltinātas 30mm durvis 1000x2000. Apdare: krāsots, cinkots, profils tērauds. Ar ventilāciju un elektroinstalāciju.	kompl	1	2900,00	2900,00
2	HWKBP2030	Betona plātne ar aizargčaulām un trapu, 2240x3240mm	kompl	1	800,00	800,00
3	TRAN	Piegāde uz objektu un izkraušana ar manipulatoru	komp	1	400,00	400,00
4	MONT	Konteinera montāža un plātnes ielīmēšana uz iepriekš sagatavotas grunts	kompl	1	200,00	200,00
5	HWFB5001	Ūdens atdzelžošanas iekārta FILTREX B400/2,6bar, 6m3/h-7m3/h	komp		3700,00	3700,00
		Birm 28 l/m	komp	6		
		Kvarca smiltis 3,0-5,0mm	komp	1		
		Kvarca smiltis 1,0-3,0mm	komp	1		
		Vadības bloks HW	komp	1		
		Sprauslu grīde	komp	2		
		Pretvarsts	komp	1		
		Atgaisotais HW	komp	2		
		gaisa kompresors	komp	1		
		Trīsgaitas vārsti	komp	2		
		Atdzelzotavas kolonna ar iebūvētu sajaukšanas reaktoru	komp	2		
		Elektromag.vārsts	komp	1		
		Gaisa regulators	komp	1		
		spiediena mērītājs	komp	2		
4	ZENDEN40	Skaitītājs Zenner dn40	komp	2	70,00	140,00
4	MONTMAT	Ūdens atdzelžošanas iekārtu montāžas materiāli	kompl	1	300,00	300,00
5	MONTUAS	Ūdens atdzelžošanas iekārtu montāžas, palaišanas/ieregulēšanas darbi	kompl	1	300,00	300,00
6	SC4SD1012	Sūkņi CALPEDA 4SD10/12, 2.2kw	komp	1	520,00	520,00
7	FPV3	Frekvenci pārveidotājs Vacon ar spiediena dāvēju	komp	1	400,00	400,00
8	MONTMAT	Dzīlurbuma sūkņa un sūkņa automatikas montāžas materiāli	kompl	1	300,00	300,00
9	MONTSA	Dzīlurbuma sūkņa un sūkņa automatikas montāžas, palaišanas/ieregulēšanas darbi	kompl	1	150,00	150,00
					Kopā:	10'110,00
					PVN (21%):	2'123,10
					Kopā ar PVN:	12'233,10

Realizēšana: 4-6 nedēļas

Ar cieņu,

SIA Jaunoši Ltd

Jānis Makarovs

M.: 2 644 77 09

E-pasts: janis@jaunosi.lv

www.jaunosi.lv

Banka: AS „SEB banka”, UNLALV2X
Konta Nr.: LV85UNLA0050013457489

Banka: AS „SWEDBANK”, HABALV22
Konta Nr.: LV25HABA0551026032815

SIA „Jaunoši Ltd”, Vien. reģ. Nr. 42103047084, PVN reģ. Nr. LV 42103047084
Juridiskā adrese: Kārķu iela 9-72, Līepāja, LV-3414, Latvija
F.: +371 6 34 91 91 9, e-pasts: jaunosi@jaunosi.lv
www.jaunosi.lv

Tāme: Kalna krogs, urbums ~ 60-65m, melnā tērauda un PVC apvalkcaurules

Nr.	Darba apjoms, materiālu un mehānismu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Darba spēka izmaksas		materiālu, iekārtu izmaksas		Mehānismu izmaksas		Kopējās izmaksas
				1 vien	kopā	1 vien	kopā	1 vien	kopā	
	Urbuma tehniskā un ģeoloģiskā griezumā izstrāde, dokumentācijas saskaņošana ar valsts institūcijām	c/h	8	30	240					240
								Starpsumma:		240
	Urbšanas darbi									
	rotācijas urbšana	m	63	6	378		0	28	1764	2142
	urbšanas kalli									
	Ø325	gb	0			3200	0			0
	Ø215	gb	0,5			550	275			275
	Ø151	gb	0,5			250	125			125
	Ø76	gb	0			160	0			0
								Starpsumma:		2542
	Urbuma tehniskā konstrukcija un palīgmateriāli									
	konduktors Ø168 (melns tērauds)	m	30			14	420			420
	ekspluatācijas kolona Ø125 (PVC)	m	55			9	495			495
	filtri Ø125 vai 89 (PVC)	m	9			20	180			180
		m	0			0	0			0
		m	0			0	0			0
										0
	metināšanas-līmēšanas darbi	c/h	4	15	60					60
	cements	t	0,2			180	36			36
	pulverveida un gabalmāli	t	0,3			120	36			36
								Starpsumma:		1227
	Urbuma sagatavošana ekspluatācijai									
	pārbaudes atsūkņošana	h	12	2	24	10	120			144
	hidroģeoloģisko parametru un urbuma ražības noteikšana	h	8	3	24					24
										168
	Darba vietas sakārtošana, būvgružu izvešana, objekta nodošana	objekti	1			0	0	0	0	0
	Sociālais nodoklis:		23,59%		726					171,26
	I. Darbaspēka, materiālu, iekārtu un mehānismu izmaksas kopā:									4 348,26
	Mērvienība		Daudzums		Vienības cena					
	II. Saistītie pakalpojumi									
	transporta pakalpojumi		km		600		0,4		240	
	mehānisko darbinēju pakalpojumi		gab		1		30		30	
	urbuma licence, pase		gab		1		200		200	
	ķīmiskā un bakterioloģiskā analīze		kompl		1		85		85	
	ģeofizikālā izpēte		gab		0		400		0	
	Kopējās izmaksas								555	
	III. Komandējuma izdevumi:		dienas		10		10		100	
	KOPĀ:								5 003,26	
	PVN21%								1 050,69	
	KOPĀ AR PVN 21%								6 053,95	

Lokālā tāme 2: Kalnakrogs. Urbumu DB 7397 (60m) un DB 63,5 (63,5) tamponāža

Nr.	Darba apjoms, materiālu un mehānismu nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Darba spēka izmaksas		materiālu, iekārtu izmaksas		Mehānismu izmaksas		Kopējās izmaksas
				1 vien	kopā	1 vien	kopā	1 vien	kopā	
	Dokumentācijas sagatavošana, tamponāžas programma, tamponāžas akts	c/h	4	30	120	0				120
								Starpsumma:		120
	Tamponāžas darbi									
	Sūkņa pacelšanas operācija	oper	0	0	0		0	0	0	0
	Urbuma galvas demontāža	gab	2	20	40	20	40	0	0	80
	Urbuma atsūkņošana ar kompresoru un sukni	gab	2	10	20	0	0	10	20	40
	Dziļurbuma tamponēšana	m	123,5	1,5	185,25	0	0	3	370,5	555,75
	Vecās sūkņu šķas un žoga demontāža	gab	0		0	0	0	0	0	0
								Starpsumma:		675,75
	Materiāli									
	Smiltis, grants	t	1			12,7	12,7	50	50	62,7
	Dezinfekcijas līdzeklis	gab	2			35	70			70
	Koka tapa	gab	2			20	40			40
	cements	t	0,6			180	108			108
	māli	t	0,6			100	60			60
								Starpsumma:		340,7
	darba vietas sakārtošana, būvmateriālu izvešana, objekta nodošana	objekti	0	20	0	0	0	40	0	0
Sociālais nodoklis:			23,59%		365,25					86,16
I. Darbaspēka, materiālu, iekārtu un mehānismu izmaksas kopā:										1 222,61
		Mērvienība	Daudzums	Vienības cena						
II. Saistītie pakalpojumi										
transporta pakalpojumi		km	400	0,3		120				
tamponāžas licence		gab	2	35		70				
ķīmiskā analīze		gab	2	60		120				
Kopējās izmaksas						310				
III. Komandējuma izdevumi:		dienas	0	5		0				
KOPĀ:						1 532,61				
PVN21%						321,85				
KOPĀ AR PVN 21%						1 854,46				

Objekts:

Kalnakrogs

18.02.20126